

Obra  
ORÇAMENTO AMPLIAÇÃO ALVENARIA FACHADA CÂMARA SFX

Bancos  
SINAPI - 03/2026 - Pará  
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.  
25,0%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos  
preços unitário dos insumos de  
mão de obra, de acordo com as  
bases.

Orçamento Sintético

| Item     | Código | Banco   | Descrição   | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total            | Peso (%)       |
|----------|--------|---------|---|-----|--------|------------|--------------------|------------------|----------------|
| <b>1</b> |        |         | <b>ALVENARIA</b>  |     |        |            |                    | <b>17.499,00</b> | <b>24,54 %</b> |
| 1.1      | 103329 | SINAPI  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021                            | m²  | 47,50  | 107,41     | 134,26             | 6.377,35         | 8,94 %         |
| 1.2      | 87891  | SINAPI  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m²  | 95,00  | 13,37      | 16,71              | 1.587,45         | 2,23 %         |
| 1.3      | 87553  | SINAPI  | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024               | m²  | 95,00  | 28,49      | 35,61              | 3.382,95         | 4,74 %         |
| 1.4      | 110763 | SEDOP   | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.   | m²  | 95,00  | 51,80      | 64,75              | 6.151,25         | 8,63 %         |
| <b>2</b> |        |         | <b>SUPERESTRUTURA</b>   |     |        |            |                    | <b>13.857,00</b> | <b>19,43 %</b> |
| 2.1      | 103669 | SINAPI  | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022  | m³  | 1,86   | 1.219,87   | 1.524,83           | 2.836,18         | 3,98 %         |
| 2.2      | 92269  | SINAPI  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020  | m²  | 39,60  | 179,37     | 224,21             | 8.878,82         | 12,45 %        |
| 2.3      | 104105 | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM. AF_06/2022   | KG  | 168,00 | 10,20      | 12,75              | 2.142,00         | 3,00 %         |
| <b>3</b> |        |         | <b>CALHAS E RUFOS</b>   |     |        |            |                    | <b>12.341,80</b> | <b>17,31 %</b> |
| 3.1      | 94229  | SINAPI  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019   | M   | 38,20  | 167,38     | 209,23             | 7.992,40         | 11,21 %        |
| 3.2      | 94231  | SINAPI  | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019   | M   | 38,20  | 52,04      | 65,05              | 2.484,91         | 3,48 %         |
| 3.3      | 101979 | SINAPI  | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020   | M   | 38,20  | 39,05      | 48,81              | 1.864,49         | 2,61 %         |
| <b>4</b> |        |         | <b>PINTURA</b>  |     |        |            |                    | <b>6.973,00</b>  | <b>9,78 %</b>  |
| 4.1      | 104641 | SINAPI  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023  | m²  | 190,00 | 10,76      | 13,45              | 2.555,50         | 5,19 %         |
| 4.2      | 88497  | SINAPI  | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023   | m²  | 190,00 | 18,60      | 23,25              | 4.417,50         | 8,97 %         |
| <b>5</b> |        |         | <b>FORRO DE GESSO</b>   |     |        |            |                    | <b>17.589,00</b> | <b>24,67 %</b> |
| 5.1      | 1050   | PROPRIA | REMOÇÃO DO FORRO EXISTENTE E BOTA FORA  | m²  | 120,00 | 22,50      | 28,13              | 3.375,00         | 4,73 %         |
| 5.2      | 96113  | SINAPI  | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS  | m²  | 120,00 | 90,46      | 113,08             | 13.569,00        | 19,03 %        |
| 5.3      | 1055   | PROPRIA | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NO FORRO DE GESSO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS AVARIADAS  | UND | 6,00   | 86,00      | 107,50             | 645,00           | 0,90 %         |
| <b>6</b> |        |         | <b>OUTROS</b>   |     |        |            |                    | <b>3.049,10</b>  | <b>4,28 %</b>  |
| 6.1      | 1061   | PROPRIA | Motor Para Portão Eletrônico Dz Nano 36 Turbo 600kg 1/4 HP Rossi 3 Metros de Cremalheira (220). Incluindo Instalação  | UND | 1,00   | 1.150,00   | 1.437,50           | 1.437,50         | 2,02 %         |
| 6.2      | 270220 | SEDOP   | Limpeza geral e entrega da obra   | m²  | 120    | 10,75      | 13,43              | 1.611,60         | 2,26 %         |

Total sem BDI  
Total do BDI  
Total Geral

11.411,11  
2.852,26  
71.308,90